

湖口县住房和城乡建设局文件

湖住建字〔2021〕16号

关于印发湖口县房屋建筑和市政工程安全生产监管责任和网格化管理清单的通知

各建设、施工、监理单位：

为认真贯彻落实安全生产专项整治三年行动工作要求，深入开展建筑施工安全专项整治工作，进一步强化安全监管责任，完善安全管控体系，根据我县各在建项目监管情况，特制定印发《湖口县房屋建筑和市政工程安全生产监管责任和网格化管理清单》，请各在建工地参建单位及责任人要切实履行好各自安全责任，局挂点领导、安监站要对各项目责任监督员履职情况进行经常性督查，及时掌握我县建筑安全生产状况，分析研判形势，解决日常监督中的问题，坚持杜绝较大及以上事故，坚决遏制一般事故，保障我县建筑施工安全生产形势平稳。

- 附件：1. 建设项目各参建主体安全责任清单
2. 项目安全生产事故隐患排查清单
3. 房屋建筑和市政工程安全生产网格化管理清单



抄 报：副县长卢伟俊

抄 送：局各分管领导，局相关股室

湖口县住房和城乡建设局办公室

2020年4月8日印发

附件 1

建设项目各参建主体安全责任清单

建设单位项目负责人	
序号	安全管理责任事项
1	遵守工程安全管理法律、法规规定，保证建筑工程安全，依法承担建筑工程安全主体责任、首要责任；
2	不得对勘察、设计、施工、监理等单位提出不符合工程安全生产法律、法规和强制性标准的要求，不得压缩合同约定的工期；
3	在发包施工签订合同时，应当确定工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；因建设单位不按时支付或克扣施工安全措施费造成的安全事故，建设单位依法承担安全责任；
4	在报监申请领取施工许可证时，应当提供建筑工程有关安全施工措施的资料，并检查安全措施费用的使用；
5	按照法律、法规的规定发包建设工程时，应在招标文件和施工合同文件中列出安全技术、防护设施、劳动保护等用于安全生产的各项费用；
6	严格执行工程基本建设程序，按照规定办理工程安全监督手续，未领取施工许可证的，一律不得开工建设；
7	建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位，不得将建设工程项目肢解发包；
8	建立安全管理责任清单检查考核制度,对建筑工程项目部施工关键岗位人员、监理人员到岗履职情况进行检查，对人员到岗率低于有关规定的情况或到岗不履职的情况应及时督促改正；拒不整改的，报建设行政主管部门对其处罚。
9	定期组织监理、施工等相关单位对施工现场进行安全检查，对存在的安全隐患组织整改；
10	加强对工程安全的控制和管理，不得以任何方式要求检测机构出具虚假报告；
11	对承担的项目安全责任作出书面信用承诺；
12	其他依法依规应明确的责任事项。

施工企业项目负责人（项目经理）

序号	安全管理责任事项
1	项目安全生产第一责任人，对项目的安全生产工作负全面责任；
2	熟悉、掌握各级主管部门安全管理相关标准、规范、下发的指导性文件；依法办理各类起重机械设备、工具式脚手架、夜间施工等备案登记和报审手续；
3	严格执行安全生产法规、规章制度，与项目管理人员签订安全生产责任书；
4	按照相关规定建立项目安全管理机构和配备安全管理人员，并依据企业相关制度，建立和完善项目部安全生产责任、奖罚、安全检查、安全技术交底、安全教育培训、工程建设标准化管理、领导带班值班、各类设备设施验收等相关制度；
5	组织制定项目安全生产目标和施工安全措施计划，并贯彻落实；
6	参与或主持本项目安全管理策划、安全工作计划和安全管理文件等工作；
7	负责安全生产措施费用的及时投入，保证专款专用；为作业人员提供必要的个人劳动防护用具和符合安全、卫生标准的生产、生活环境；
8	组织召开安全生产例会，每周总结安全管理情况，研究解决安全生产中的重大问题；
9	施工现场建立安全管理体系，配备齐全的专职安全管理人员，并持证上岗；劳务、专业分包配备齐全的专职安全管理人员，并持证上岗；
10	全面负责项目安全生产风险分级管控体系和生产安全事故隐患排查治理体系的制定和运行；组织建立项目安全生产风险管控领导小组和生产安全事故隐患排查治理组织领导小组；组织一般事故隐患的评估；
11	每周不少于 1 次对施工现场及生活区进行全面检查，并形成书面检查记录；对检查出的问题按照“三定”落实整改，形成书面记录；
12	组织并参加对项目管理和作业工人的安全教育；
13	组织对现场大型机械设备、安全防护设施的验收；
14	落实本单位施工现场消防安全制度，确定消防责任人，按照规定配备消防器材、设施；
15	负责对施工起重机械设备安装、顶升、拆除过程进行旁站监督；
16	与劳务、专业分包、有关租赁单位签订安全管理协议，明确相关方的安全责任；对劳务、专业分包单位的现场安全管理情况实施检查，下发隐患整改、处罚等记录；
17	做好现场平面布置；组织制定文明施工管理方案、扬尘治理方案；按照要求规划、布置临建房屋、食堂等；对现场文明施工情况实施检查；

18	组织开展安全生产月、安全达标、安全文明工地创建活动；
19	组织编制项目安全事故、防高处坠落、物体打击、坍塌、起重机械、防汛等应急预案，并进行交底；建立应急救援队伍，配备应急救援物资、设备；每年组织不少于 2 次应急演练，留存书面记录；
20	及时、如实报告生产安全事故；负责事故现场保护和伤员救护工作；配合事故调查和处理；
21	对承担的项目安全责任作出书面信用承诺；
22	其他依法依规应明确的责任事项。
施工企业专职安全管理人员（专职安全员）	
序号	安全管理责任事项
1	认真宣传、贯彻安全生产法律法规、标准规范，检查督促执行；
2	参与制订项目有关安全生产管理制度、安全技术措施计划和安全技术操作规程，督促落实并检查执行情况；监督检查劳务分包、专业承包队伍现场安全管理人员配备及履职情况；
3	协助编制专项技术方案的安全措施；监督专项安全施工方案的实施情况；
4	参与施工作业前，对作业人员进行的安全技术交底，并监督实施；
5	负责对施工作业班组的安全生产风险分级管控工作进行督查检查；负责编制项目部风险分级管控清单；掌握本项目风险分布情况、可能后果、典型预防措施及可能存在的隐患；负责工程范围内风险点的辨识、预防和治理；公布并及时更新重大危险源；
6	负责对施工作业班组的隐患排查治理工作进行监督检查；负责编制项目生产安全事故隐患排查治理清单；对项目部隐患排查治理中发现的事故隐患及时进行治疗；参与一般事故隐患的评估，并对管理的事故隐患进行整改，验证等；对项目部隐患排查治理中发现的重大事故隐患及时上报，并对企业挂牌督办的重大事故隐患进行治疗；
7	每天对施工现场安全情况进行不少于 2 次的检查，及时纠正和查处违章指挥、违规操作、违反安全生产纪律的行为和人员，并填写安全日志。对施工现场存在安全隐患有权责令纠正和整改，对重大安全隐患有权下达局部停工整改决定；
8	对危险性较大的工程安全专项施工方案实施过程进行旁站式监督；
9	对各类检查中发现的安全隐患督促落实整改，对整改结果进行复查；
10	制定安全教育培训制度和培训计划；对新进场、变换工种等作业人员进行安全教育培训，经教育培训考核不合格的，不得上岗；建立安全教育档案；

11	检查各班组的班前活动执行情况；检查班前安全活动记录情况；
12	参加现场机械设备、施工临时用电、安全防护设施的验收；
13	参与编制项目安全设施和消防设施方案，合理布置现场安全警示标志；
14	检查特种作业人员持证上岗情况、人证相符情况、证件有效性；建立特种作业人员安全教育档案，并对其进行专项教育；检查特种作业人员操作规程执行、安全防护用品使用情况；
15	协助编制安全事故应急救援预案；参与项目部各项应急救援演练活动，并形成书面性文字记录；建立安全事故档案，每月上报安全事故情况；发生安全事故，及时上报项目负责人，启动应急救援预案，采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场，及时抢救受伤人员；
16	参与组织开展安全生产月、安全达标、安全文明工地创建活动；
17	建立项目安全管理资料档案，如实记录和收集安全检查、交底、验收、教育培训及其他安全活动的资料；定期对安全资料进行自查；
18	发生生产安全事故，要立即报告，参与抢救，保护现场，并对事故的经过、应急、处理过程做好详细记录；
19	对承担的项目安全责任作出书面信用承诺；
20	其他依法依规应明确的责任事项。

施工现场其他施工人员

序号	安全管理责任事项
1	在分管工作范围内落实安全生产责任制；
2	负责本职工作内贯彻落实法律、法规及企业制度规定的安全管理职责；
3	发生安全事故后，依据应急预案职责，参与组织抢救，保护现场，做好善后工作；
4	对承担的项目安全责任作出书面信用承诺；
5	其他依法依规应明确的责任事项。

监理企业项目总监

序号	安全管理责任事项
1	确定项目监理机构人员及其岗位职责，监理人员应统一佩戴安全帽、胸卡；
2	组织召开监理例会，组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料；
3	做好监理日志的布置、确认、审阅检查工作，负责组织整理并应指定专人管理监理文件资料；
4	组织项目监理人员采取旁站、巡视和平行检验等形式实施工程安全监理；
5	对发现的重大安全隐患，应立即向企业安全管理机构、建设单位、工程安全监督机构报告并做好记录备查；
6	第一次工地会议前，由总监理工程师主持，各专业监理工程师共同参与编写项目监理规划。专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则；
7	项目监理机构应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度及工程所在地的环境条件以及建设工程监理合同的约定，配备游标卡尺、水准仪、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、漏电保护器测试仪、望远镜等基本检测设备；
8	负责监督填写“施工现场参建企业主要信息公示栏”牌，并于会议室等显著部位悬挂上墙。负责监督审核所有进场总承包单位、劳务分包单位、专业承包单位企业营业执照、企业资质、安全生产许可证等证件，确保齐全、真实、有效。按要求对施工承包合同及分包合同审查并存档；
9	组织审查施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案，并监督施工单位按已批准的施工组织设计或者专项施工方案组织施工；组织审查施工单位报审的分包单位资格，督促施工单位落实劳务人员持证上岗制度；发现施工单位存在转包和违法分包的，应当及时向建设单位和有关主管部门报告；
10	组织检查施工单位现场安全生产标准化体系的建立及运行情况；
11	组织工程达标验收，组织审查单位工程安全管理资料；
12	参与或配合工程安全事故的调查和处理；

13	项目监理单位每月应将施工现场的相关情况按照要求编写形成监理月报，所有监理资料应分类管理并存档；
14	对施工过程中标准执行情况进行检查，每月不少于 2 次，对标准检查记录和贯标检查报告进行审核并签字；
15	对承担的项目安全责任作出书面信用承诺；
16	其他依法依规应明确的责任事项

专业监理人员

序号	安全管理责任事项
1	每名现场监理人员都应在每天的监理过程中按照规范规定记录自己的安全生产工作《监理工作日志》，详细记录当天的巡视、旁站等监理工作内容；
2	参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；
3	审查施工单位提交的涉及本专业的安全生产相关报审文件；
4	处置发现的安全事故隐患；
5	对承担的项目安全责任作出书面信用承诺；
6	其他依法依规应明确的责任事项。

注：有关单位必须结合法律法规、有关规定及本单位实际进行进一步完善、明确和落实。

附件 2:

项目安全生产事故隐患排查清单表（一）

（安全管理）

序号	排查内容	排查要求
1	安全操作规程	(1) 项目部制定各工种或各分部（项）工程安全技术操作规程； (2) 操作规程在作业部位进行悬挂。
2	安全检查	(1) 制定定期安全检查制度； (2) 按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录； (3) 对检查出的隐患制定措施，定人定时进行有效整改，并记录。
3	安全教育	(1) 建立三级安全教育卡，并按现场人员名册填写； (2) 经常性安全教育情况； (3) 各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况。
4	班组活动	分班组的安全活动记录。
5	持证上岗	特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件，特种作业人员无过期情况。 其它操作工由企业培训发证上岗并建立档案。

项目安全生产事故隐患排查清单表（二）

（文明施工）

序号	排查内容	排查要求
1	现场围挡	(1) 围挡材料选用坚固、稳定、美观； (2) 围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。
2	施工场地	(1) 有排水措施，现场无明显积水； (2) 工程施工的废水，经沉淀处理后排放； (3) 设置吸烟室或吸烟处；
3	材料堆放	(1) 有材料堆放平面布置图，并按图堆放； (2) 作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理； (3) 易燃易爆物品存放符合规定。
4	现场住宿	(1) 施工现场办公区、生活区与施工区严格分开； (2) 在建工程未兼做宿舍； (3) 宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐，室内限定人数； (4) 有宿舍管理制度和卫生值日制度并上墙； (5) 室内高度低于 2.4m 时，采用 36V 安全电压； (6) 室内用电无私拉乱接现象。
5	生活设施	(1) 厕所符合卫生要求，并有水冲设施及专人管理； (2) 食堂使用洁净燃料符合卫生要求，并取得卫生许可证，炊事员有健康证，并穿戴工作服上岗； (3) 生熟食分开存放，有食堂卫生管理制度；

项目安全生产事故隐患排查清单表（三）

（落地及悬挑脚手架）

序号	排查内容	排查要求
1	立杆基础	(1) 立杆基础平整、坚实，强度符合计算要求； (2) 立杆设置底座； (3) 按规定设置扫地杆； (4) 有排水措施。
2	悬挑梁设置	(1) 悬挑梁与建筑物固定可靠，符合计算要求； (2) 悬挑梁上斜拉钢丝绳与建筑物及悬挑梁固定可靠； (3) 悬挑梁规格、尺寸符合方案要求。
3	连墙件	(1) 高度大于 24 m 的脚手架必须采用刚性连墙件； (2) 连墙件布置数量符合规范要求； (3) 连墙件拉结坚固。
4	杆件间距	(1) 立杆、大横杆、小横杆等杆件的间距符合规范要求； (2) 建筑物单元门及其他门洞口位置采取加固措施。
5	剪刀撑	(1) 剪刀撑与地面夹角在 45° - 60° 跨越立杆 5-7 根； (2) 斜杆接长，搭接长度大于 1 米，设置 3 个旋转扣件； (3) 剪刀撑设置落地到顶。
6	脚手板	(1) 作业层上按脚手架的宽度满铺脚手板； (2) 脚手板的一端探头长度不超过 150mm，并且板两端应与支撑杆固定牢固； (3) 装修脚手架作业层上纵向脚手板的铺设不得少于 2 块； (4) 当长度小于 2m 的脚手板铺设时，可采用两根横向水平杆支承，但必须将脚手板两端用镀锌钢丝与支承杆可靠捆牢； (5) 竹笆板无腐朽。
7	防护栏杆	(1) 施工层设 1.2m 高的防护栏杆，并设 18cm 高的挡脚板； (2) 脚手架外侧设密目式安全网；
8	小横杆	小横杆设置数量、位置符合要求。
9	杆件搭接	(1) 钢管脚手架立杆和大横杆的接长应采用对接的方法； (2) 立杆接长应交错排列，不得在同一平面内。
10	架体内封闭	脚手架与建筑物空隙采取相应的防护措施。
11	脚手架材质	有能证明脚手架材质合格的材料。
12	通道	(1) 脚手架上设有通道； (2) 通道的宽度和坡度符合要求； (3) 通道上设防滑条； (4) 设置防护栏杆和挡脚板。
13	交底与验收	(1) 脚手架搭设前进行安全技术交底； (2) 搭设过程和完毕进行分段验收和验收； (3) 扣件拧紧力矩不小于 40N·m (4) 有交底和验收记录。

项目安全生产事故隐患排查清单表（四）

（施工现场临时用电）

序号	排查内容	排查要求
1	外电防护	建筑物与外电距离小于安全距离时采取外电防护措施。要求封闭严密，防护脚手架搭设规范。
2	总配电箱（房）	（1）有专用变压器的现场采用 TN-S 系统配电； （2）无专用变压器的现场采用 TN-C-S 系统配电； （3）总配电箱（房）有总漏电保护装置； （4）总配电箱（房）的动力和照明分设线路引出。
3	保护接零	有专用保护零线；现场设置重复接地。
4	分配电箱	（1）分配电箱位置设置合理； （2）无一闸多用现象； （3）有多路配电标记； （4）有门锁和防雨措施。
5	开关箱	（1）漏电保护器选型恰当，并动作灵敏； （2）开关箱设置位置合理； （3）有门锁和防雨措施。
6	现场照明	（1）照明专用回路有漏电保护器； （2）灯具金属外壳做接零保护； （3）室内线路及灯具高度低于 2.4m 时使用安全电压供电； （4）潮湿场所使用 36V 以下电压供电； （5）照明线路与动力线路分设。
7	配电线路	（1）架空线路符合要求； （2）埋地线路引出部位符合要求，有接地做法的验收记录； （3）电缆线无破损、老化现象。
8	用电档案	（1）有临时用电专项施工方案； （2）有接地电阻测试记录； （3）有电工巡视检查维修记录； （4）有施工用电专项检查记录； （5）有施工用电验收记录。

项目安全生产事故隐患排查清单表（五）

（塔式起重机）

序号	排查内容	排查要求
1	安装方案	(1) 有塔机安装专项施工方案； (2) 并履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师签字认可。
2	安装技术交底	在安装前进行安全技术交底，并有相关记录。
3	安装验收记录	履行安装验收程序，并有相关记录。
4	机械检测	经过机械检测合格，并取得检测合格证书和检测合格报告。
5	使用登记	办理起重机械登记手续，并取得登记证书。
6	持证上岗	塔机操作人员和指挥持证上岗，有相应特种证且未过期。
7	电气安全	(1) 塔机与架空线满足安全距离的要求； (2) 塔机电箱及配电装置符合要求。
8	附墙装置	(1) 附墙装置安装高度不超过说明书要求范围；(2) 有垂直度测试记录。
9	多塔作业	多塔作业有防碰撞措施。
10	基础	塔机基础无积水。

1. 无力矩限制器，或力矩限制器不灵敏。
2. 无超高、变幅、行走限位器，或限位器不灵敏。
3. 吊钩无保险装置。
4. 卷扬机滚筒无保险装置。
5. 上人爬梯无护圈或护圈不符合要求。
6. 塔吊高度超过规定不安装附墙装置。
7. 附墙装置不符合说明书规定。
8. 无夹轨钳或有夹轨钳不用。
9. 无安装及拆卸施工方案或违反操作规程，造成坠落事故。
10. 司机或指挥人员无证上岗。
11. 路基不坚实、不平整、无排水措施。
12. 轨道无极限位置阻挡器。
13. 行走塔吊无卷线器或卷线器失灵，高塔基础不符合设计要求。
14. 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施。
15. 道轨无接地、接零，或接地接零不符合要求。

项目安全生产事故隐患排查清单表（六）

（基坑支护）

序号	排查内容	排查要求
1	施工方案	(1) 有基坑支护专项施工方案； (2) 履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师签字认可。； (3) 坑深度超过 5 米，进行专家论证。
2	临边防护	基坑深度超过 2 米，有防护措施
3	排水措施	基坑有有效的排水措施。
4	上下通道	人员上下搭设有专用通道。
5	土方开挖	(1) 土方开挖机械进场有验收合格手续； (2) 挖掘机械与作业人员保持安全距离； (3) 挖掘机械操作人员持证上岗。
6	坑边荷载	(1) 积土、料具堆放满足安全距离的要求； (2) 施工机械和载重车辆与基坑满足安全距离要求。
7	作业环境	(1) 基坑内作业人员有安全可靠立足点； (2) 垂直交叉作业有安全防护措施； (3) 有安全足够的照明设施。

（模板工程）

序号	排查内容	排查要求
1	施工方案	(1) 有模板工程专项施工方案； (2) 履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师签字认可。 (3) 高大和特殊模板工程，进行专家论证。
2	立柱稳定	(1) 支模材料有相关质量合格证明和现场验收手续； (2) 立柱间距符合设计要求； (3) 立柱底部垫板符合要求； (4) 按要求设置剪刀撑和水平支撑。
3	施工荷载	(1) 模板上堆料均匀； (2) 施工荷载不超过设计要求。
4	模板验收	(1) 搭设和拆除模板前进行安全技术交底； (2) 搭设完毕进行验收，并有书面验收记录； (3) 模板拆除前履行拆模的审批手续。
5	支拆模板	(1) 2 米以上高处作业支、拆模板有相应防护措施； (2) 拆除模板时设置警戒区域和监护人； (3) 无悬空模板。
6	模板存放	(1) 模板存放高度及与墙面距离满足要求； (2) 大模板有防倾倒的措施。
7	作业环境	(1) 作业面及孔洞有临边防护措施； (2) 垂直交叉作业有防护隔离措施。

项目安全生产事故隐患排查清单表（七）

（施工机具）

序号	排查内容	排查要求
1	圆盘锯	(1) 有安装验收合格手续； (2) 有安全防护装置； (3) 有保护接零和漏电保护器。
2	平刨	(1) 有验收合格手续； (2) 有保护接零和漏电保护； (3) 传动部位有防护装置。
3	钢筋机械	(1) 有验收合格手续； (2) 有保护接零和漏电保护； (3) 传动部位有防护装置。
4	电焊机	(1) 有验收合格手续； (2) 焊把线绝缘良好； (3) 一、二次侧有防护措施； (4) 有保护接零和漏电保护器及防护罩。
5	手持电动工具	(1) 电源线无接长现象； (2) I类手持电动工具有接零保护； (3) 转动部件防护装置齐全。
6	搅拌机	(1) 搅拌机固定可靠； (2) 有安装验收手续； (3) 钢丝绳满足要求； (4) 保险挂钩完好； (5) 有保护接零和漏电保护； (6) 转动部件和传动部位防护装置齐全。
7	气瓶	(1) 气瓶使用符合安全距离要求； (2) 气瓶存放符合要求； (3) 有防震圈、防护帽。
8	潜水泵	(1) 有保护接零和漏电保护器； (2) 电缆线无破损、老化现象。

项目安全生产事故隐患排查清单表（八）

（三宝、四口）

序号	排查内容	排查要求
1	安全帽	(1) 安全帽符合国家有关标准规定要求； (2) 现场人员按规定佩戴安全帽。
2	安全网	(1) 安全网的规格、材质符合国家标准有关规定的要求； (2) 在建工程项目外侧用密目式安全网进行封闭。
3	安全带	(1) 安全带符合国家标准有关规定的要求； (2) 高处作业人员配戴安全带作业。
4	楼梯口、电梯井口	(1) 防护措施形成定型化、工具化； (2) 电梯井内每隔两层（不大于 10 米）设置一道水平防护； (3) 电梯井口设置安全防护门。
5	预留洞口、坑井防护	(1) 对洞口（水平孔洞短边尺寸大于 25cm，竖向孔洞高度大于 75cm）应采取防护措施； (2) 防护措施形成定型化、工具化； (3) 防护措施严密、坚固、稳定，并标有警示标志。
6	通道口防护	(1) 通道口应搭设防护棚； (2) 用竹笆作防护棚材料时应采用双层防护棚。
7	阳台、楼板、屋面等防护	阳台、楼板、屋面无防护设施或设施高度低于 80 cm 时应设防护栏杆，防护栏杆上杆高度为 1.0~1.2m，下杆高度民为 0.5~0.6m，横杆长度大于 2m 时应设栏杆柱。

湖口县房屋建筑和市政工程施工安全监管网格化管理清单

序 号	项目名称	项目类别	项目性质	所属区域	施工许可 可证办 理情况	参建各方责任主体					住建局挂 点领导	责任监督员 (督办人)
						建设单位	项目负责人	施工单位	项目经理	监理单位	项目 总监	
1	湖口县城乡供水一体化项目—湖口润泉水厂供水工程净水厂工程	市政工程	公建项目	城区	未办理	江西省湖口润泉供水有限公司	邹庆生	江西建工建筑安装有限责任公司	聂双元	江西省建洪工程监理咨询有限公司	刘浩	段锦峰、李 宁
2	湖口县新动能产业园(标准化厂房)二期项目	房屋建筑	公建项目	城区	已办理	江西省湖口县金砂湾工业投资开发有限公司	梅锋	浙江中南建设集团有限公司	陈凤	湖口诚建工程监理有限公司	吴鹏	段锦峰、李 宁
3	江西精工欧拉绿建科技有限公司年产8万吨钢结构装配式构建项目（一期）	房屋建筑	开发项目	园区	已办理	江西精工欧拉绿建科技有限公司	杨永彬	浙江精工建设集团有限公司	韩光明	河南海纳建设管理有限公司	张显春	段锦峰、李 宁
4	九江港湖口港区洗舱站项目（陆域部分）	房屋建筑	开发项目	园区	未办理	九江市交通航运发展集团有限公司	虞成林	中铁大桥局第五工程有限公司、江苏恩宜瑞环境发展有限公司（联合体性质）	朱国辉	深圳市合创建设工程有限公司 顾问有限公司	边富平	段锦峰、李 宁
5	湖口县翰林国际限价商品（安置房）一期项目工程	房屋建筑	公建项目	城区	已办理	江西省湖口县石钟投资开发有限公司	袁学海	中国一冶集团有限公司	程瑜涛	江西省建新工程监理有限公司	万俊岭	叶旺、邓能 明
6	湖口县鄱湖御景限价商品（安置）房项目	房屋建筑	公建项目	城区	已办理	江西省湖口县石钟投资开发有限公司	袁学海	广东电白二建集团有限公司	欧阳玉立	湖口诚建工程监理有限公司	梅喜春	叶旺、邓能 明

7	湖口县钟山华府限价商品（安置）房项目	房屋建筑	公建项目	城区	已办理	江西省湖口县石钟投资开发有限公司	催里根	昌建建设集团有限公司	杨欢	江西省建新工程有限公司	邱缝标	周清华	段锦峰、李 宁
8	年产110万吨特种纸项目（三期）	房屋建筑	开发项目	园区	未办理	江西五星纸业有限公司	谭胜利	浙江联信环境建设有限公司	蓝雪华	深圳市龙建建设监理有限公司	张有志	吴华兵	段锦峰、李 宁
9	江西省九江江盐华康盐业有限公司湖口分公司食盐配送中心项目	房屋建筑	公建项目	城区	已办理	江西省九江江盐华康盐业有限公司湖口分公司	周红飞	江西省百成建筑工程有限公司	桂枝	中翎建业集团有限公司	郭振发	吴华兵	段锦峰、李 宁
10	湖口东投联盛状元府	房屋建筑	开发项目	城区	已办理	湖口东南置业有限公司	张海龙	浙江城建集团有限公司	陈飞	江西建设监理有限公司	彭春根	骆江峰	段锦峰、李 宁
11	长江江豚保护区基础设施建设工程A标段——湖口县文体中心游泳馆工程	房屋建筑	公建项目	城区	未办理	湖口县宏鑫建设投资有限公司	廖海峰	丰润建筑安装股份有限公司	吕金锁	湖口诚建工程监理有限公司	赵伟霞	曹泓波	叶旺、邓能 明
12	江西中红普林医疗制品有限公司丁腈手套项目	房屋建筑	开发项目	园区	已办理	江西中红普林医疗制品有限公司	王仲举	十一冶建设集团有限公司	张平	景德镇陶瓷工业设计院公司	潘祖海	曹泓波	段锦峰、李 宁
	江西中红普林医疗制品有限公司PVC手套二期项目	房屋建筑	开发项目	园区	未办理	江西中红普林医疗制品有限公司	王仲举	力业城建集团有限公司	刘永逵	江西同济建设项管理股份有限公司	刘晓	曹泓波	

13	湖口县第三幼儿园	房屋建筑	公建项目	城区	已办理	湖口县教育体育局	石萍	江西拓川建设工程有限公司	万先伟	湖口诚建工程监理有限公司	梅喜春	骆江峰	叶旺、邓能明
14	长江鄱阳湖水生物保护区	房屋建筑	公建项目	乡镇	未办理	湖口县宏鑫建设投资有限公司	张腾	上海城建建设实业(集团)有限公司	陈华强	湖口诚建工程监理有限公司	梅喜春	曹泓波	叶旺、邓能明
15	九江一德粮油年产120万吨饲料蛋白、30万吨植物油精炼综合加工项目	房屋建筑	开发项目	园区	已办理	九江一德粮油有限公司	巫建伟	南通环宇建设工程有限公司	吴云飞	湖口诚建工程监理有限公司	沈良生	曹泓波	段锦峰、李宁
16	年产315万m²新型环保生态石板材改造项目	房屋建筑	开发项目	园区	未办理	湖口东鹏新材料有限公司	谢春亮	广州市市政工程施工有限公司	孟令杰	河南海纳建设管理有限公司	郭润山	曹泓波	段锦峰、李宁
17	湖口城乡供水一体化项目-湖口润泉水厂供水工程取水泵房	市政工程施工	市政公建项目	城区	未办理	湖口润泉水厂有限公司	杨明	江西省水利水电工程有限公司	王登伟	江西省建洪监理咨询有限公司	刘浩	曹泓波	段锦峰、李宁
18	江西力举重工有限公司年产150台起重设备项目	房屋建筑	开发项目	园区	已办理	江西省元星重工有限公司	张强	江西恒鑫建设有限公司	陈志东	河南海纳建设管理有限公司	柯玉辰	骆江峰	段锦峰、李宁
19	湖口县新星职业技术学校	房屋建筑	开发项目	城区	未办理	九江创新教育技术有限公司	郭友文	江西恒鑫建设工程有限公司	周浪	湖口诚建工程监理有限公司	沈良生	骆江峰	段锦峰、李宁

20	年产15万吨锂电材料项目	房屋建筑	开发项目	园区	已办理	九江天赐高新材料有限公司	张宇	中恒建设集团有限公司	符信华	德邻联合工程有限公司	张玉刚	吴华兵	段锦峰、李 宁
	年产2万吨电解液基础材料及5800吨新型锂电项目	房屋建筑	开发项目	园区	已办理	九江天赐高新材料有限公司	张宇	中恒建设集团有限公司	符信华	德邻联合工程有限公司	张玉刚	吴华兵	
21	湖口“方大·太阳城”住宅小区酒店内外装修工程	装饰装修	开发项目	城区	已办理	湖口方大恒远房地产开发有限公司	彭升友	深圳市奇信集团股份有限公司	祝正申	景德镇市环中建设监理有限公司	丁晓岚	周清华	段锦峰、李 宁
22	湖口县消防救援大队二中队消防站	房屋建筑	公建项目	园区	未办理	湖口县消防救援大队	李卫东	江西荣泽建设有限公司	曾盼	江西正华工程项目管理有限公司湖口分公司	唐志勇	曹泓波	段锦峰、李 宁
23	九江萍钢发电厂电气项目	房屋建筑	开发项目	园区	未办理	九江萍钢钢铁有限公司	李勤	中冶京诚工程技术有限公司	冯东峰	江西同济建管股份有限公司	陈波	吴华兵	段锦峰、李 宁
24	400kt/a硫酸磷制酸项目-101生产车间一	房屋建筑	开发项目	园区	已办理	九江天赐新动力材料科技有限公司	徐顶旺	江西恒运通建设工程有限公司	蔡江永	江西同济建管股份有限公司	陈波	曹泓波	段锦峰、李 宁
25	年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目(二期)	房屋建筑	开发项目	工业园区	未办理	江西晨光新材料股份有限公司	王运会	江西凯顺建设工程有限公司	苟欢	河南海纳建设工程有限公司	张显春	曹泓波	段锦峰、李 宁